

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		السعر الإجمالي	
				دينار	فلس	دينار	فلس
	<p>ملاحظات هامة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • على المناقص زيارة الموقع قبل التسعير. • القياسات المرفقة فقط للاستدلال وليست لغايات التفصيل • وعلى المورد اخذ القياسات حسب الواقع • على المقاول أن يقدم للاعتماد كافة المعلومات التفصيلية عن المواد المقترحة وتقديم عينات ونشرات فنية وكتالوجات للمواد المستخدمة قبل التنفيذ و بمدة كافية. • على المقاول إزالة الانقاض وإخراجها خارج الحرم الجامعي الى الاماكن المصرح لها وتنظيف الموقع أول بأول. • تعتبر الشروط الخاصة جزء لا يتجزأ من وثائق العقد. • يشترط التنسيق مع المهندس المشرف على الأوقات المناسبة <p>لتركيب</p> <ul style="list-style-type: none"> • على المقاول تقديم اعتماد للماتور ليتناسب مع الأوزان مع توضيح اوزان البرادي المراد تركيبها <p>بالمتر المربع</p> <p>تقديم وتوريد وتركيب برادي رول Roller Blinds بحيث تكون عملية الفتح والاعلاق بشكل يدوي موزعة في مباني الحرم الجامعي/المشقر H,M,L وفي مباني حرم الجامعة في جبل عمان وبحسب المواصفات الفنية في صفحة رقم 3.</p> <p>على المقاول تقديم مخطط تنفيذي لتوزيع البرادي على الواجهات ليتم اعتماده من المهندس قبل التنفيذ.</p> <p>بالمتر المربع</p> <p>تقديم وتوريد و تركيب برادي رول Roller Blinds بحيث تكون عملية الفتح والاعلاق عن طريق التحكم عن بعد بحسب المواصفات الفنية في صفحة رقم 3 والسعر يشمل الماتور بقدرة كافية صناعة أوروبية او ما يعادلها والتמידات الكهربائية اللازمة من اقرب لوحة بحيث تكون التמידات متناسبة مع الاحمال المطلوبة حسب كودات وزارة الاشغال (المجد الثالث من المواصفات الفنية العامة للمباني) بالإضافة الى ان تكون مخفية، والسعر يشمل أيضا إعادة الأوضاع للأعمال المدنية الى ما كانت عليه في الحرم الجامعي /جبل عمان.</p> <p>على المقاول تقديم مخطط تنفيذي لتوزيع البرادي على الواجهات موضحا عليه التמידات الكهربائية اللازمة ليتم اعتماده من المهندس قبل التنفيذ.</p>	م	650				
	<p>بالمتر المربع</p> <p>تقديم وتوريد و تركيب برادي رول Roller Blinds بحيث تكون عملية الفتح والاعلاق عن طريق التحكم عن بعد بحسب المواصفات الفنية في صفحة رقم 3 والسعر يشمل الماتور بقدرة كافية صناعة أوروبية او ما يعادلها والتמידات الكهربائية اللازمة من اقرب لوحة بحيث تكون التמידات متناسبة مع الاحمال المطلوبة حسب كودات وزارة الاشغال (المجد الثالث من المواصفات الفنية العامة للمباني) بالإضافة الى ان تكون مخفية، والسعر يشمل أيضا إعادة الأوضاع للأعمال المدنية الى ما كانت عليه في الحرم الجامعي /جبل عمان.</p> <p>على المقاول تقديم مخطط تنفيذي لتوزيع البرادي على الواجهات موضحا عليه التמידات الكهربائية اللازمة ليتم اعتماده من المهندس قبل التنفيذ.</p>	م	207				

مواصفات البرادي

تقديم و توريد و تركيب برادي رول Roller Blinds حاجة القاعات و المكاتب في الحرم الجامعي في المشقر- ناعور و حاجة الحرم الجامعي في جبل عمان.

البرادي تتكون من ماسورة (جسر البرداية العلوي) من الالمنيوم المقاوم للصدأ والتآكل وبالقياس المناسب حسب أبعاد البرادي على الواقع 38 ملم أو 45 ملم ، و 50 ملم (للبرادي التي تعمل عن طريق التحكم عن بعد) مثبت بها ماكينة من البلاستيك المقوى على شكل دائرة بها تروس يتدلى منها سلسلة معدنية من الاستيل من أجود الأنواع.

والسعر يشمل كافة الاكسسوارات والقطع والقماش الخاص للستائر سكرين من أجود الأصناف وباللون الذي يختاره صاحب العمل حسب أماكن التركيب. والسعر يشمل النهاية السفلية ثقل قطاع من الالمنيوم أو البلاستيك يعمل على المحافظة على اتزان الستارة أثناء الحركة.

والسعر يشمل جميع ما يلزم من عدة وسلام و قطع وبراغي وأسافين لتركيب وتثبيت البرادي في الجيبسوم بورد أو الباطون حسب موقع التركيب وارتفاع الشبائيك.

ملاحظة:

• على المورد أخذ المقاسات على الواقع قبل التنفيذ.

• الكيل هندسي للمتر المربع.



الشروط الخاصة

- 1- تعتبر الشروط العامة والخاصة نظام المشتريات رقم 8 لسنة 2022 المعمول به في الجامعة جزءاً لا يتجزأ من وثائق العطاء.
- 2- تكون مدة العطاء 20 يوماً تقويمياً.
- 3- تكون غرامة التأخير (75) دينار عن كل يوم تأخير وبسقف 15% من قيمة العقد.
- 4- على المقاول الالتزام بالتنفيذ استناداً الى المواصفات الفنية المرفقة وجدول الكميات والمخططات التي يتم تزويده بها من قبل الجامعة أو من ينوب عنه.
- 5- على المقاول الالتزام بتأمين كافة العدد اليدوية والكهربائية والعمالة الفنية الكفوة والمدرية، وبالعدد الذي يمكنه من تنفيذ الأعمال المطلوبة منه على أكمل وجه.
- 6- على المقاول المحال عليه العطاء تنظيف مواقع العمل اولا باول واخراج الانقاض الى خارج حرم الجامعة الى الاماكن المصرح بها.
- 7- يتحمل المقاول الذي تتم الاحالة عليه كلفة أية أضرار قد تلحق بممتلكات الجامعة المحيطة بموقع العمل وأية خدمات أخرى، ويتحمل أية كلفة تنتج عن الاضرار التي قد تحدث من قبله أثناء التنفيذ مهما بلغت.
- 8- على المقاول المحال عليه العطاء تقديم مخططات تنفيذية للعمل قبل المباشرة بالتصنيع
- 9- على المقاول الذي تتم عليه الاحالة توخي الحيطة والحذر ومراعاة الانتباه والسلامة العامة أثناء عملية تنفيذ الاعمال المطلوبة منه بموجب الشروط والمواصفات وجدول الكميات والمخططات ويتحمل المقاول تبعات أية أضرار قد تحدث نتيجة عدم التزامه بهذه المتطلبات.
- 10- يلتزم كادر المقاول بالمحافظة على النظام العام والأخلاق العامة ومراعاة القوانين والأنظمة السائدة في الجامعة.
- 11- على المناقص زيارة موقع العمل دون أن يتحمل صاحب العمل أية مسؤولية ناتجة عن عدم قيام المناقص بهذه الزيارة فيما يتعلق بالأعمال المنوطة بالعطاء أعلاه.
- 12- طريقة الدفع: تقوم الجامعة بدفع مستحقات المقاول المالية عن الاعمال المنجزة كيلا هندسيا استنادا الى ما يتم تنفيذه من قبل المقاول على الواقع وبعد اعتماد الجهة المشرفة للعمل/ الاعمال المنفذة وذلك بموجب مطالبة مالية يقدمها المقاول يتم اعتماد النموذج الخاص بها من قبل المهندس.



مقاسات البرادي / مبنى M

بناء على طلب لوازيم من الكلية

المساحة	مكرر	العرض	الطول	رقم المكتب
4.028	1	1.52	2.65	427
7.7115	1	2.91	2.65	
3.975	1	1.5	2.65	424
7.791	1	2.94	2.65	
3.869	1	1.46	2.65	325
7.844	2	1.48	2.65	
7.738	1	2.92	2.65	
3.552	1	1.48	2.4	302
10.512	1	4.38	2.4	
3.63	1	1.5	2.42	305
3.63	1	1.5	2.42	307
7.0664	2	1.46	2.42	202
7.2116	1	2.98	2.42	
10.5754	1	4.37	2.42	109
7.1632	2	1.48	2.42	
3.108	1	4.44	0.7	102
2.002	1	2.86	0.7	
4.06	2	2.9	0.7	
0.518	1	0.74	0.7	
105.99				المجموع

مقاسات البرادي / مبنى M

بناء على طلب لوازيم من الكلية

رقم المكتب	الطول	العرض	مكرر	المساحة
202	0.7	4.35	1	3.045
	0.7	0.33	1	0.231
	2.68	1.45	1	3.886
	2.18	1.45	1	3.161
	2.68	2.9	1	7.772
	0.7	1.4	2	1.96
	2.68	1.5	1	4.02
015	4.5	6.8	1	30.6
	1.9	1.54	1	2.926
	1.9	7	1	13.3
	1.18	4.4	1	5.192
	1.18	1.48	2	3.4928
014	2.52	2.74	1	6.9048
013	1.18	1.48	2	3.4928
المجموع				89.98

ملاحظة هامة : القياسات لغرض حصص الكنتية فقط و ليس للتفصيل. بطلب من المورد أخذ المقاسات على الواقع.

زيادة 2% على الكمية

195.9685

المجموع الكلي =

200

200

الكمية التقريب المطلوب

للبرادي =

مقاسات البرادي / مبنى H

الجهة الجنوبية

المساحة	مكرر	العرض	الطول	موقع الشباك / رقم القاعة
2.025	1	1.25	1.62	103
1.61	1	1.15	1.4	
4.095	1	1.3	3.15	
3.99	1	1.4	2.85	
3.38	1	1.3	2.6	102
2.3925	1	1.45	1.65	
0.88	1	1.1	0.8	
2.015	1	1.55	1.3	
2.5925	1	0.85	3.05	101
3.965	1	1.3	3.05	
2.635	1	0.85	3.1	
2.635	1	0.85	3.1	
2.145	1	1.65	1.3	
34.36				المجموع

مقاسات البرادي / مبنى H

الجهة الجنوبية

المساحة	مكرر	العرض	الطول	رقم المكتب
1.875	1	1.5	1.25	303
1.065	1	0.71	1.5	
5.0875	1	1.25	4.07	
3.625	1	1.25	2.9	
1.065	1	0.71	1.5	301
1.875	1	1.25	1.5	
1.875	1	1.25	1.5	
1.0295	1	0.71	1.45	
3.6875	1	1.25	2.95	
1.875	1	1.25	1.5	302
0.6035	1	0.71	0.85	
1.875	1	1.25	1.5	
1.875	1	1.25	1.5	
1.875	1	1.25	1.5	
2.0945	1	0.71	2.95	
3.6875	1	1.25	2.95	
35.07				المجموع

مقاسات البرادي / مبنى H

الجهة الجنوبية

المساحة	مكرر	العرض	الطول	رقم المكتب
1.88	1	1.5	1.25	403
1.35	1	0.71	1.9	
1.88	1	1.25	1.5	
0.28	1	0.71	0.4	
0.39	1	0.71	0.55	
0.39	1	0.71	0.55	
1.88	1	1.25	1.5	
3.69	1	1.25	2.95	402
3.69	1	1.25	2.95	
1.07	1	0.71	1.5	
0.63	1	1.25	0.5	
0.50	1	1.25	0.4	
0.36	1	0.71	0.5	
1.35	1	0.71	1.9	
0.75	1	0.71	1.05	
1.31	1	1.25	1.05	
21.37				المجموع

مقاسات البرادي / مبنى H

الجهة الجنوبية

المساحة	مكرر	العرض	الطول	رقم المكتب
1.81	1	2.55	0.71	503
3.68	1	2.94	1.25	
1.58	1	1.26	1.25	
1.58	1	1.26	1.25	
1.07	1	0.71	1.5	
1.88	1	1.5	1.25	501
3.69	1	2.95	1.25	
2.09	1	2.95	0.71	
1.05	1	1.48	0.71	
1.88	1	1.25	1.5	
3.75	1	3	1.25	
1.88	1	1.5	1.25	502
1.07	1	0.71	1.5	
5.09	1	1.25	4.07	
3.63	1	1.25	2.9	
35.69				المجموع

مقاسات البرادي / مبنى H

الجهة الجنوبية

رقم المكتب	الطول	العرض	مكرر	المساحة
201	3.3	1.55	1	5.12
	3.1	1.35	1	4.19
	1.55	1.3	1	2.02
	3.1	1.35	1	4.19
202	2.35	1.3	1	3.06
	3.1	0.85	1	2.64
	1.4	1.1	1	1.54
	1.1	0.8	1	0.88
	1.1	1.4	1	1.54
	1.4	1.6	1	2.24
	1.3	1.6	1	2.08
203	1.6	0.75	1	1.20
	4.3	1.37	1	5.89
	1.65	1.37	1	2.26
	1.65	0.8	1	1.32
المجموع				40.14

ملاحظة هامة : القياسات لغرض حصر الكمية فقط و ليس للتفصيل . يطلب من المورد أخذ المقاسات على الواقع .

مجموع مساحة البرادي من الطوابق = $35.68+35.07+21.36+40.14+34.36$

المجموع الكلي = **166.62** زيادة 2% على الكمية

الكمية التقريبية المطلوبة للبرادي / مبنى H =	170	متر مربع
---	------------	----------

مقاسات برادي جبل عمان

رقم المكتب/القاعة	الطول	العرض	مكرر	المساحة	طريقة الفتح/يدوي أم كهربائي
SII208	2.20	1.10	2	9.68	يدوي
LIBRARY	2.2	1.1	6		يدوي
	3	2.1			
	2.9	1.2			
007 studio	2.07	1.8	-		يدوي
	3.4	1	-		
	3.4	2	-		
	3	3	2		
	3.1	2.6	5		
المدج 008	2.9	.91			كهربائية

3.10 x 4 x 3.05

لدي

		4	2.6	3.9	
		3	.8	3.9	
		-	1.4	3.9	
		2	2.8	3.1	
		4	3	3.1	
كهربائية			.92	2.1	المدج
		$\frac{5}{4}$	$\frac{8}{3.8}$	3.1	
			2.9	3.1	
		2	2.6	3.1	
			.5	3.1	
		-	.65	1.10	S2 204
		-	1.25	1.7	
		-	1.3	1.4	201 S2

يدوي		-	1.7	1.3	
			.85	2.1	SCHOOL OF
			1.15	1.6	GRADUATE
		2	1	1.6	STUDIES
يدوي			1.05	1.6	
			1.6	1.6	
		2	.8	1.4	
		2	1	1.65	
		6	3.1	3.2	مرسم 001
		6	2.8	3.2	مرسم 002
		2	1.4	1.6	S2-115
		2	.88	1.92	S2 104
			1.1	2.2	S2 207

		-	1.1	1.6	S2204
			1.2	1.3	TEACHEER ASSISTANT
			1.2	1.4	
			1.2	1.6	
			1.1	1.6	

القيمة التقديرية لمجموع الأمتار المربعة لكلية هندسة العمارة هي 150 متر مربع غير شاملاً كتلة زجاجية رقم 3 التقديرية لمجموع الأمتار المربعة للحرم الجامعي جبل عمان هي 325 متر مربع شاملاً كتلة زجاجية رقم 1 (200 متر مربع مجموع برادي الكتلة)