

الساحة الخارجية مبنى الحضانة

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	المجموع
1	المظلة فوق منطقة اللعب بالرمل توريد وتركيب مظلة من قماش PVC صناعة أوروبية أو ما يعادلها ذات قوة وصلابة وذات مقاومة عالية للرياح والعوامل الجوية وحسب اللون والتصميم الذي يختاره المهندس المشرف وبحيث تعمل المظلة على التغطية الكاملة لمنطقة اللعب ، ويشمل السعر جميع ما يلزم من تيوبات و الاسلاك سماكة ٨ ملم والمجابد ١٦ ملم galvanized ضد الصدأ حسب الأصول لتثبيت المظلة جيداً . وعلى المناقص زيارة الموقع قبل تسعير المظلات.	م ²	45		
2	مظلة في الساحة الخارجية توريد وتركيب مظلة من قماش PVC صناعة أوروبية أو ما يعادلها على شكل مثلثات ذات قوة وصلابة وذات مقاومة عالية للرياح والعوامل الجوية وحسب اللون (الالوان) والتصميم الذي يختاره المهندس المشرف وبحيث تعمل المظلة على التغطية الكاملة للساحة ، تثبت على ٨ أعمدة ٦ انش بسماكة لا تقل عن ٤,٨ ملم مغلفنه بارتفاع ٤ م أو اقل وحسب تعليمات المهندس المشرف ويشمل السعر الحفر وصب قواعد خرسانة لتثبيت الأعمدة وإعادة الأوضاع الى ما كانت عليه جميع ما يلزم من تيوبات و الاسلاك سماكة ٨ ملم والمجابد ١٦ ملم galvanized ضد الصدأ حسب الأصول لتثبيت المظلة جيداً . وعلى المناقص زيارة الموقع قبل تسعير المظلات.	م ²	50		
3	حواجز الحماية مع باب توريد وتركيب اسوار من ال pvc الصولد سماكة لا تقل عن ٥ سم بارتفاع ١,٢ م باللوان الذي يختاره المهندس المشرف مع جميع ما يلزم لتثبيت السور بالارضية والجدران ويشمل السعر بابين مفصلات مع اكسسوارتهم صناعة اوروبية او ما يعادلها .	م.طولي	6		
4	العشب الصناعي توريد وتركيب عشب صناعي (لاند سكيب صناعي) ذو كثافة عالية سماكة لا تقل عن ٤ سم، يشمل السعر جميع ما يلزم لتثبيت العشب جيدا وتنظيف ومعالجة البلاط أسفل العشب لضمان التصاق رولات العشب الصناعي واستقامتها.	م ²	75		
5	أعمال الإزالة إزالة حوضين ماء يشمل السع والتخلص من الأنقاض حسب الأصول ومعالجة الأرضية بشكيل جيد أسفل رولات العشب الصناعي	بالمقطوع	1		
	المجموع				

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	المجموع
6	أعمال الطوب تقديم و بناء طوب خرساني مفرغ سماكة ١٥ سم وبطول ٧م و السعر يشمل جميع ما يلزم من المونة و تهيئة سطح التصويينة لبناء مدماكين من الطوب على التصويينة في منطقة ساحة الرمل. و السعر يشمل القصارة ثلاثة وجوه و الوجه الرابع رشة شبريز باللون الذي يختاره المهندس المشرف. و القصارة من الجهتين بالإضافة الى الجزء العلوي و الجزء القائم اسفل المدماكين المستحدثين من الطوب وما يلزم من حف و معالجة الطوب القائم لاستقبال طبقة القصارة الجديدة .	بالمقطوع	1		
7	أعمال تعديل على مزاريب تصريف مياه المطر ١- أعمال جمع مخرج مزاريبين- المسافة بين المزاريبين ٤م - و ترحيل المزارب مسافة ١م الى الجهة التي فيها الباب الخلفي للحضانة و حسب ما يحدده المهندس المشرف. و السعر يشمل جميع ما يلزم من قطع مواسير ٤ إنش و أكوع و تيات و مرابط و أعمال الفك و النقل. و العمل يشمل إزالة البلاط و تمديد مواسير ٤ إنش تحت البلاط بمسافة ٥,١م الى المخرج خارج السور. و إعادة البلاط مع الروبة . ٢- أعمال فك و ترحيل مزارب الماء الى الجهة المقابلة بعيد عن ساحة لعب الأطفال. و السعر يشمل جميع ما يلزم من المواسير قياس ٤ إنش و الاكواع و المرابط و التيات.	بالمقطوع بالمقطوع	1 1		
8	أعمال نقل وحدات خارجية للمكيفات أعمال نقل وحدة مكيفات خارجية عدد (٢) مع جميع ما يلزم من تمديدات كهربائية و مواسير نحاس و خط التصريف الى المكان الذي يحدده المهندس المشرف، و العمل يشمل الفك و حبس الغاز و فصل الوحدات بالشكل السليم و إعادة التوصيل و التشغيل حسب الأصول. مع العلم أن الأجهزة تعمل بشكل جيد. نقل الوحدة الأولى مسافة ٥م. و نقل الوحدة الثانية مسافة ٢م.	بالمقطوع	1		
	المجموع				

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	المجموع
9	<p>أعمال ترنشات تجميع الماء توريد وتركيب ترنش بلاستيك غطاء ستانلس لتجميع و تصريف مياه المطر. و السعر يشمل الحفر و إزالة البلاط و تمديد المواسير ٤ إنش بطول ١٢ م تقريبي و شبكها مع الترنشات و فتح كور في الجدار ليتم تصريف المياه خارج السور. و إعادة التبليط بلاط اسمنتي قياس ٤٠*٤٠*٤ سم مع جميع ما يلزم من العدسية و الروبة وكالتالي: ١- ترنش قياس (عرض ١٠ سم * طول ٣ م) في الممر بين مبنى الحضانة و مبنى العيادة. ٢- ترنش قياس (عرض ١٠ سم * طول ١ م) عند مدخل ساحة الرمل.</p>	بالعدد بالعدد	1 1		
	المجموع				